

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Malowanie pomieszczeń i wymiana wykładzin podłogowych - Budynek ul. dr Władysława Borkowskiego 4
Data opracowania przedmiaru robót: 2017-05-25

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Pokój nr 216 - Pomieszczenie gospodarcze
1.1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni (naprawa pęknięć) z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku
1.2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne
2	Pokój nr 217 - Dyrektor Wydziału
2.1	Demontaż listew plastikowych na ścianach
2.2	Wzmocnienie połączenia ścian warstwą siatki
2.3	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni (naprawa pęknięć) z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku
2.4	Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
2.5	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne
2.6	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne
2.7	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne PCV okrągłe
2.8	Rozebranie posadzek, z wykładziny dywanowe w rulonie
2.9	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m ² , zaprawa "Ceresit CN 72" lub równoważna
2.10	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe typu Tarket lub równoważne
2.11	Cokolik z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe typu Tarket lub równoważne
2.12	Zgrzewanie wykładzin rulonowych
2.13	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ponad 1,0 m ² - dwustronnie
2.14	Demontaż verticali
2.15	Montaż rolet wewnętrznych okiennych - kolor uzgodnić z Zamawiającym
3	Pokój nr 218
3.1	Demontaż listew plastikowych na ścianach
3.2	Wzmocnienie połączenia ścian warstwą siatki
3.3	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni (naprawa pęknięć) z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku
3.4	Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
3.5	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne
3.6	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne
3.7	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne PCV okrągłe
3.8	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, pokrycie 1-stronne, 1-warstwowe 25-01, słupki w rozstawie 40 cm - uzupełnienie otworu drzwiowego
3.9	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłogi z tynku
3.10	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 10 cm, pionowa z płyt układanych na sucho
3.11	Rozebranie posadzek, z wykładziny dywanowe w rulonie
3.12	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m ² , zaprawa "Ceresit CN 72" lub równoważna
3.13	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe typu Tarket lub równoważne
3.14	Cokolik z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe typu Tarket lub równoważne
3.15	Zgrzewanie wykładzin rulonowych
3.16	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ponad 1,0 m ² - dwustronnie
3.17	Demontaż verticali
3.18	Montaż rolet wewnętrznych okiennych - kolor uzgodnić z Zamawiającym
4	Pokój nr 219
4.1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku
4.2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne
4.3	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne
4.4	Rozebranie posadzek, z wykładziny dywanowe w rulonie
4.5	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m ² , zaprawa "Ceresit CN 72" lub równoważna
4.6	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe typu Tarket lub równoważne
4.7	Cokolik z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe typu Tarket lub równoważne
4.8	Zgrzewanie wykładzin rulonowych
4.9	Wymiana kratki wentylacyjnej (PCV-okrągła)
4.10	Likwidacja kratki wentylacyjnej, uzupełnienie ścianki K-G po demontażu kratki
4.11	Demontaż listew plastikowych na ścianach
4.12	Wzmocnienie połączenia ścian warstwą siatki
4.13	Demontaż verticali
4.14	Montaż rolet wewnętrznych okiennych - kolor uzgodnić z Zamawiającym
4.15	Montaż odbojnicy ściennej z płyty meblowej szer.30 cm
4.16	Montaż narożnika 0,20x0,12x1,50 m z płyty meblowej
5	Pokój nr 220
5.1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni (naprawa pęknięć) z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku
5.2	Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
5.3	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne
5.4	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne
5.5	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne PCV okrągłe
5.6	Rozebranie posadzek, z wykładziny dywanowe w rulonie
5.7	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m ² , zaprawa "Ceresit CN 72" lub równoważna
5.8	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe typu Tarket lub równoważne

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 00054617)

Malowanie pomieszczeń - 2017

strona nr: 2

2017-05-25

Nr	Nazwa działu robót
5.9	Cokolik z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe typu Tarket lub równoważne
5.10	Zgrzewanie wykładzin rulonowych
5.11	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ponad 1,0 m ² - dwustronnie
5.12	Demontaż verticali
5.13	Montaż rolet wewnętrznych okiennych - kolor uzgodnić z Zamawiającym
6	Pokój nr 221
6.1	Demontaż listew plastikowych na ścianach
6.2	Wzmocnienie połączenia ścian warstwą siatki
6.3	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni (naprawa pęknięć) z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku
6.4	Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
6.5	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne
6.6	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne
6.7	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne PCV okrągłe
6.8	Rozebranie posadzek, z wykładziny dywanowe w rulonie
6.9	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m ² , zaprawa "Ceresit CN 72" lub równoważna
6.10	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe typu Tarket lub równoważne
6.11	Cokolik z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe typu Tarket lub równoważne
6.12	Zgrzewanie wykładzin rulonowych
6.13	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ponad 1,0 m ² - dwustronnie
6.14	Demontaż verticali
6.15	Montaż rolet wewnętrznych okiennych - kolor uzgodnić z Zamawiającym
6.16	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, pokrycie 1-stronne, 1-warstwowe 25-01, słupki w rozstawie 40 cm - uzupełnienie otworu drzwiowego
6.17	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłogi z tynku
6.18	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 10 cm, pionowa z płyt układanych na sucho
7	Pokój nr 222
7.1	Demontaż listew plastikowych na ścianach
7.2	Wzmocnienie połączenia ścian warstwą siatki
7.3	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni (naprawa pęknięć) z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku
7.4	Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
7.5	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne
7.6	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne
7.7	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne PCV okrągłe
7.8	Rozebranie posadzek, z wykładziny dywanowe w rulonie
7.9	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m ² , zaprawa "Ceresit CN 72" lub równoważna
7.10	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe typu Tarket lub równoważne
7.11	Cokolik z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe typu Tarket lub równoważne
7.12	Zgrzewanie wykładzin rulonowych
7.13	Demontaż verticali
7.14	Montaż rolet wewnętrznych okiennych - kolor uzgodnić z Zamawiającym
8	Pokój nr 223
8.1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni (naprawa pęknięć) z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku
8.2	Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
8.3	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne
8.4	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne
8.5	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne PCV okrągłe
8.6	Rozebranie posadzek, z wykładziny dywanowe w rulonie
8.7	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m ² , zaprawa "Ceresit CN 72" lub równoważna
8.8	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe typu Tarket lub równoważne
8.9	Cokolik z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe typu Tarket lub równoważne
8.10	Zgrzewanie wykładzin rulonowych
9	Toaleta - WC
9.1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni (naprawa pęknięć) z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku
9.2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne
10	Pokój - Przewodniczący - Rada Powiatu nr 225
10.1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni (naprawa pęknięć) z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku
10.2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne
10.3	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne
10.4	Rozebranie posadzek, z wykładziny dywanowe w rulonie
10.5	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m ² , zaprawa "Ceresit CN 72" lub równoważna
10.6	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe typu Tarket lub równoważne
10.7	Cokolik z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe typu Tarket lub równoważne
10.8	Zgrzewanie wykładzin rulonowych
10.9	Wymiana kratki wentylacyjnej (PCV-okrągła)
11	Roboty różne
11.1	Wnoszenie i wynoszenie mebli biurowych

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż. Krot.
	Kosztorys	Malowanie pomieszczeń i wymiana wykładzin podłogowych - Budynek ul. dr Władysława Borkowskiego 4			
1	Element	Pokój nr 216 - Pomieszczenie gospodarcze			
1.1	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni (naprawa pęknięć) z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	3,240	
1.2	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne			
		Wyliczenie ilości robót:			
		1,80*1,80		3,2400	
		RAZEM:	m2	3,240	
2	Element	Pokój nr 217 - Dyrektor Wydziału			
2.1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż listew plastikowych na ścianach			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Pion 2,82*5		14,1000	
		Poziom 2,39+5,20+5,20		12,7900	
		RAZEM:	m	26,890	
2.2	KNR 202/2601/5	Wzmocnienie połączenia ścian warstwą siatki			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Przyjęto 26,890*0,50		13,4450	
		RAZEM:	m2	13,445	
2.3	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni (naprawa pęknięć) z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku			
		Wyliczenie ilości robót:			
		sufit 12,428		12,4280	
		ściany 42,808		42,8080	
		RAZEM:	m2	55,236	
2.4	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	55,236	
2.5	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne			
		Wyliczenie ilości robót:			
		2,39*5,20		12,4280	
		RAZEM:	m2	12,428	
2.6	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne			
		Wyliczenie ilości robót:			
		2,39*2,82*2		13,4796	
		5,20*2,82*2		29,3280	
		RAZEM:	m2	42,808	
2.7	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne PCV okrągłe	szt	1,000	
2.8	KNR 404/504/6	Rozebranie posadzek, z wykładziny dywanowe w rulonie			
		Wyliczenie ilości robót:			
		2,39*5,20		12,4280	
		RAZEM:	m2	12,428	
2.9	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2, zaprawa "Ceresit CN 72" lub równoważna	m2	12,428	
2.10	KNR 202/1112/5 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe typu Tarket lub równoważne	m2	12,428	
2.11	KNR 202/1112/5 (1)	Cokolik z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe typu Tarket lub równoważne			
		Wyliczenie ilości robót:			
		12,428*0,10		1,2428	
		RAZEM:	m2	1,243	
2.12	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych			
		Wyliczenie ilości robót:			
		12,428+1,243		13,6710	
		RAZEM:	m2	13,671	
2.13	KNR 401/1209/8	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ponad 1,0 m2 - dwustronnie			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,90*2,00*1		1,8000	
		RAZEM:	m2	1,800	2
2.14	Kalkulacja indywidualna	Demontaż verticali			
		Wyliczenie ilości robót:			
		1,30*1,77*1		2,3010	
		RAZEM:	m2	2,301	
2.15	Kalkulacja indywidualna	Montaż rolet wewnętrznych okiennych - kolor uzgodnić z Zamawiającym			
		Wyliczenie ilości robót:			
		(1,08*0,95+1,08*0,40)*1		1,4580	
		RAZEM:	m2	1,458	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot.
3	Element	Pokój nr 218			
3.1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż listew plastikowych na ścianach			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Pion	2,82+2,82	5,6400	
		Poziom	1,10+1,10	2,2000	
		RAZEM:		7,8400	m
3.2	KNR 202/2601/5	Wzmocnienie połączenia ścian warstwą siatki			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Przyjęto	7,840*0,50	3,9200	
		RAZEM:		3,9200	m2
3.3	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni (naprawa pęknięć) z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku			
		Wyliczenie ilości robót:			
		sufit	15,69	15,6900	
		ściany	44,617	44,6170	
		RAZEM:		60,3070	m2
3.4	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt			
					m2
3.5	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne			
		Wyliczenie ilości robót:			
			3,00*5,23	15,6900	
		RAZEM:		15,6900	m2
3.6	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne			
		Wyliczenie ilości robót:			
			3,00*2,82*2	16,9200	
			5,23*2,82*2	29,4972	
		minus drzwi	-(0,90*2,00)	-1,8000	
		RAZEM:		44,6172	m2
3.7	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne PCV okrągłe			
					szt
3.8	KNR 202/2010/3	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, pokrycie 1-stronne, 1-warstwowe 25-01, słupki w rozstawie 40 cm - uzupełnienie otworu drzwiowego			
		Wyliczenie ilości robót:			
			0,90*2,00	1,8000	
		RAZEM:		1,8000	m2
3.9	KNR 202/2009/2	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku			
					m2
3.10	KNR 202/613/6	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.10 cm, pionowa z płyt układanych na sucho			
		Wyliczenie ilości robót:			
			0,90*2,00	1,8000	
		RAZEM:		1,8000	m2
3.11	KNR 404/504/6	Rozebranie posadzek, z wykładziny dywanowe w rulonie			
		Wyliczenie ilości robót:			
			3,00*5,23	15,6900	
		RAZEM:		15,6900	m2
3.12	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2, zaprawa "Ceresit CN 72" lub równoważna			
					m2
3.13	KNR 202/1112/5 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe typu Tarket lub równoważne			
					m2
3.14	KNR 202/1112/5 (1)	Cokolik z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe typu Tarket lub równoważne			
		Wyliczenie ilości robót:			
			15,69*0,10	1,5690	
		RAZEM:		1,5690	m2
3.15	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych			
		Wyliczenie ilości robót:			
			15,690+1,569	17,2590	
		RAZEM:		17,2590	m2
3.16	KNR 401/1209/8	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ponad 1,0 m2 - dwustronnie			
		Wyliczenie ilości robót:			
			0,90*2,00*1	1,8000	
		RAZEM:		1,8000	m2
3.17	Kalkulacja indywidualna	Demontaż verticali			
		Wyliczenie ilości robót:			
			1,30*1,77*1	2,3010	
		RAZEM:		2,3010	m2
3.18	Kalkulacja indywidualna	Montaż rolet wewnętrznych okiennych - kolor uzgodnić z Zamawiającym			
		Wyliczenie ilości robót:			
			(1,08*0,95+1,08*0,40)*1	1,4580	
		RAZEM:		1,4580	m2

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot.
4	Element	Pokój nr 219			
4.1	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku			
		Wyliczenie ilości robót:			
		sufit	5,76*3,70	21,3120	
			0,48*1,00	0,4800	
			1,96*0,48	0,9408	
		ściany	6,22*2,86	17,7892	
		-drzwi	1,00*2,00	2,0000	
			3,70*2,86	10,5820	
		- okno	-1,30*1,77*2	-4,6020	
			3,70*2,86	10,5820	
		-drzwi	-1,00*2,00	-2,0000	
			RAZEM:	57,0840	
				m2	57,084
4.2	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne			
		Wyliczenie ilości robót:			
		sufit	5,76*3,70	21,3120	
			0,48*1,00	0,4800	
			1,96*0,48	0,9408	
			RAZEM:	22,7328	
				m2	22,733
4.3	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne			
		Wyliczenie ilości robót:			
		ściany	6,22*2,86	17,7892	
		-drzwi	1,00*2,00	2,0000	
			3,70*2,86	10,5820	
		- okno	-1,30*1,77*2	-4,6020	
			3,70*2,86	10,5820	
		-drzwi	-1,00*2,00	-2,0000	
			RAZEM:	34,3512	
				m2	34,351
4.4	KNR 404/504/6	Rozebranie posadzek, z wykładziny dywanowe w rulonie			
				m2	22,733
4.5	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2, zaprawa "Ceresit CN 72" lub równoważna			
				m2	22,733
4.6	KNR 202/1112/5 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe typu Tarket lub równoważne			
				m2	22,733
4.7	KNR 202/1112/5 (1)	Cokolik z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe typu Tarket lub równoważne			
		Wyliczenie ilości robót:			
			22,733*0,10	2,2733	
			RAZEM:	2,2733	
				m2	2,273
4.8	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych			
				m2	22,733
4.9	KNR 202/1215/1	Wymiana kratki wentylacyjnej (PCV-okrągła)			
				szt	1,000
4.10	Kalkulacja własna	Likwidacja kratki wentylacyjnej, uzupełnienie ścianki K-G po demontażu kratki			
				kpl	1,000
4.11	Kalkulacja indywidualna	Demontaż listew plastikowych na ścianach			
		Wyliczenie ilości robót:			
			2,87*2+0,84*2+3,70+0,50*2	12,1200	
			RAZEM:	12,1200	
				m	12,120
4.12	KNR 202/2601/5	Wzmocnienie połączenia ścian warstwą siatki			
		Wyliczenie ilości robót:			
			12,120*0,50	6,0600	
			RAZEM:	6,0600	
				m2	6,060
4.13	Kalkulacja indywidualna	Demontaż verticali			
		Wyliczenie ilości robót:			
			1,30*1,77*3	6,9030	
			RAZEM:	6,9030	
				m2	6,903
4.14	Kalkulacja indywidualna	Montaż rolet wewnętrznych okiennych - kolor uzgodnić z Zamawiającym			
		Wyliczenie ilości robót:			
			(1,08*0,95+1,08*0,40)*3	4,3740	
			RAZEM:	4,3740	
				m2	4,374
4.15	KNRW 202/1036/8	Montaż odbojnicy ściennej z płyty meblowej szer.30 cm			
		Wyliczenie ilości robót:			
			1,27+1,20+2,05	4,5200	
			RAZEM:	4,5200	
				m	4,520
4.16	KNRW 202/1036/7	Montaż narożnika 0,20x0,12x1,50 m z płyty meblowej			
				m	1,500
5	Element	Pokój nr 220			
5.1	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni (naprawa pęknięć) z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku			
		Wyliczenie ilości robót:			
		sufit	19,418	19,4180	
		ściany	50,575	50,5750	
			RAZEM:	69,9930	
				m2	69,993

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż. Krot.
5.2	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	69,993	
5.3	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne			
		Wyliczenie ilości robót:			
		3,67*5,40		19,8180	
		-(0,50*0,80)		-0,4000	
		RAZEM:		19,4180	
			m2	19,418	
5.4	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne			
		Wyliczenie ilości robót:			
		3,67*2,82*2		20,6988	
		-(0,90*2,00)		-1,8000	
		0,50*2,82*2		2,8200	
		5,40*2,82*2		30,4560	
		-(0,80*2,00)		-1,6000	
		RAZEM:		50,5748	
			m2	50,575	
5.5	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne PCV okrągłe	szt	1,000	
5.6	KNR 404/504/6	Rozebranie posadzek, z wykładziny dywanowe w rulonie			
		Wyliczenie ilości robót:			
		3,67*5,40		19,8180	
		-(0,50*0,80)		-0,4000	
		RAZEM:		19,4180	
			m2	19,418	
5.7	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2, zaprawa "Ceresit CN 72" lub równoważna	m2	19,418	
5.8	KNR 202/1112/5 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe typu Tarket lub równoważne	m2	19,418	
5.9	KNR 202/1112/5 (1)	Cokolik z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe typu Tarket lub równoważne			
		Wyliczenie ilości robót:			
		19,818*0,10		1,9818	
		RAZEM:		1,9818	
			m2	1,982	
5.10	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych			
		Wyliczenie ilości robót:			
		19,818+1,982		21,8000	
		RAZEM:		21,8000	
			m2	21,800	
5.11	KNR 401/1209/8	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ponad 1,0 m2 - dwustronnie			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,80*2,00*1		1,6000	
		RAZEM:		1,6000	
			m2	1,600	2
5.12	Kalkulacja indywidualna	Demontaż verticali			
		Wyliczenie ilości robót:			
		1,30*1,77*2		4,6020	
		1,00*1,77*1		1,7700	
		RAZEM:		6,3720	
			m2	6,372	
5.13	Kalkulacja indywidualna	Montaż rolet wewnętrznych okiennych - kolor uzgodnić z Zamawiającym			
		Wyliczenie ilości robót:			
		(1,08*0,95+1,08*0,40)*2		2,9160	
		(0,78*1,13+0,78*0,27)*1		1,0920	
		RAZEM:		4,0080	
			m2	4,008	
6	Element	Pokój nr 221			
6.1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż listew plastikowych na ścianach			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Pion			
		2,82+2,82		5,6400	
		RAZEM:		5,6400	
			m	5,640	
6.2	KNR 202/2601/5	Wzmocnienie połączenia ścian warstwą siatki			
		Wyliczenie ilości robót:			
		5,640*0,50		2,8200	
		RAZEM:		2,8200	
			m2	2,820	
6.3	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni (naprawa pęknięć) z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	50,640	
6.4	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt			
		Wyliczenie ilości robót:			
		13,34		13,3400	
		37,30		37,3000	
		RAZEM:		50,6400	
			m2	50,640	
6.5	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne			
		Wyliczenie ilości robót:			
		3,30*4,20-(0,40*1,30)		13,3400	
		RAZEM:		13,3400	
			m2	13,340	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż. Krot.
6.6	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne Wyliczenie ilości robót: 3,30*2,82*2 18,6120 -(0,80*2,00*2) -3,2000 4,20*2,82*2 23,6880 -(0,90*2,00*1) -1,8000 RAZEM: 37,3000	m2	37,300	
6.7	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne PCV okrągłe	szt	1,000	
6.8	KNR 404/504/6	Rozebranie posadzek, z wykładziny dywanowe w rulonie	m2	13,340	
6.9	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2, zaprawa "Ceresit CN 72" lub równoważna	m2	13,340	
6.10	KNR 202/1112/5 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe typu Tarket lub równoważne	m2	13,340	
6.11	KNR 202/1112/5 (1)	Cokolik z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe typu Tarket lub równoważne Wyliczenie ilości robót: 13,340*0,10 1,3340 RAZEM: 1,3340	m2	1,334	
6.12	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych Wyliczenie ilości robót: 13,340 13,3400 1,334 1,3340 RAZEM: 14,6740	m2	14,674	
6.13	KNR 401/1209/8	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ponad 1,0 m2 - dwustronnie Wyliczenie ilości robót: 0,80*2,00*2 3,2000 RAZEM: 3,2000	m2	3,200	2
6.14	Kalkulacja indywidualna	Demontaż verticali Wyliczenie ilości robót: 1,30*1,77*1 2,3010 RAZEM: 2,3010	m2	2,301	
6.15	Kalkulacja indywidualna	Montaż rolet wewnętrznych okiennych - kolor uzgodnić z Zamawiającym Wyliczenie ilości robót: (1,08*0,95+1,08*0,40)*1 1,4580 RAZEM: 1,4580	m2	1,458	
6.16	KNR 202/2010/3	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, pokrycie 1-stronne, 1-warstwowe 25-01, słupki w rozstawie 40 cm - uzupełnienie otworu drzwiowego Wyliczenie ilości robót: 0,90*2,00 1,8000 RAZEM: 1,8000	m2	1,800	
6.17	KNR 202/2009/2	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku	m2	1,800	
6.18	KNR 202/613/6	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.10 cm, pionowa z płyt układanych na sucho Wyliczenie ilości robót: 0,90*2,00 1,8000 RAZEM: 1,8000	m2	1,800	
7	Element	Pokój nr 222			
7.1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż listew plastikowych na ścianach Wyliczenie ilości robót: Pion 2,82+2,82 5,6400 Poziom 3,20+3,90+2,40 9,5000 RAZEM: 15,1400	m	15,140	
7.2	KNR 202/2601/5	Wzmocnienie połączenia ścian warstwą siatki Wyliczenie ilości robót: 15,140*0,50 7,5700 RAZEM: 7,5700	m2	7,570	
7.3	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni (naprawa pęknięć) z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku Wyliczenie ilości robót: 9,560 9,5600 33,824 33,8240 RAZEM: 43,3840	m2	43,384	
7.4	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	43,384	
7.5	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne Wyliczenie ilości robót: 2,40*4,20 10,0800 -(0,40*1,30) -0,5200 RAZEM: 9,5600	m2	9,560	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż. Krot.
7.6	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne Wyliczenie ilości robót: 2,40*2,82*2 13,5360 -(0,90*2,00*1) -1,8000 4,20*2,82*2 23,6880 -(0,80*2,00*1) -1,6000 RAZEM: 33,8240	m2	33,824	
7.7	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne PCV okrągłe	szt	1,000	
7.8	KNR 404/504/6	Rozebranie posadzek, z wykładziny dywanowe w rulonie	m2	9,560	
7.9	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2, zaprawa "Ceresit CN 72" lub równoważna	m2	9,560	
7.10	KNR 202/1112/5 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe typu Tarket lub równoważne	m2	9,560	
7.11	KNR 202/1112/5 (1)	Cokolik z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe typu Tarket lub równoważne Wyliczenie ilości robót: 9,56*0,10 0,9560 RAZEM: 0,9560	m2	0,956	
7.12	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych Wyliczenie ilości robót: 9,56 9,5600 0,956 0,9560 RAZEM: 10,5160	m2	10,516	
7.13	Kalkulacja indywidualna	Demontaż verticali Wyliczenie ilości robót: 1,30*1,77*1 2,3010 RAZEM: 2,3010	m2	2,301	
7.14	Kalkulacja indywidualna	Montaż rolet wewnętrznych okiennych - kolor uzgodnić z Zamawiającym Wyliczenie ilości robót: (1,08*0,95+1,08*0,40)*1 1,4580 RAZEM: 1,4580	m2	1,458	
8	Element	Pokój nr 223			
8.1	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni (naprawa pęknięć) z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku Wyliczenie ilości robót: 9,114 9,1140 32,327 32,3270 RAZEM: 41,4410	m2	41,441	
8.2	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	41,441	
8.3	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne Wyliczenie ilości robót: 2,17*4,20 9,1140 RAZEM: 9,1140	m2	9,114	
8.4	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne Wyliczenie ilości robót: 2,17*2,82*2 12,2388 -(0,90*2,00*1) -1,8000 4,20*2,82*2 23,6880 -(0,90*2,00*1) -1,8000 RAZEM: 32,3268	m2	32,327	
8.5	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne PCV okrągłe	szt	1,000	
8.6	KNR 404/504/6	Rozebranie posadzek, z wykładziny dywanowe w rulonie	m2	9,114	
8.7	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2, zaprawa "Ceresit CN 72" lub równoważna	m2	9,114	
8.8	KNR 202/1112/5 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe typu Tarket lub równoważne	m2	9,114	
8.9	KNR 202/1112/5 (1)	Cokolik z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe typu Tarket lub równoważne Wyliczenie ilości robót: 9,114*0,10 0,9114 RAZEM: 0,9114	m2	0,911	
8.10	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych Wyliczenie ilości robót: 9,114 9,1140 0,911 0,9110 RAZEM: 10,0250	m2	10,025	
9	Element	Toaleta - WC			
9.1	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni (naprawa pęknięć) z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	3,240	
9.2	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne Wyliczenie ilości robót: 1,80*1,80 3,2400 RAZEM: 3,2400	m2	3,240	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot.
10	Element	Pokój - Przewodniczący - Rada Powiatu nr 225			
10.1	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni (naprawa pęknięć) z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku			
		Wyliczenie ilości robót:			
		sufit	4,37*2,00	8,7400	
		ściany	(4,37*2,88)*2	25,1712	
			(2,00*2,00)*2	8,0000	
		minus okno	-1,30*1,75	-2,2750	
		minus drzwi	-1,00*2,00	-2,0000	
			RAZEM:	37,6362	
				m2	37,636
10.2	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne			
10.3	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne			
		Wyliczenie ilości robót:			
			37,636-8,740	28,8960	
			RAZEM:	28,8960	
				m2	28,896
10.4	KNR 404/504/6	Rozebranie posadzek, z wykładziny dywanowe w rulonie			
10.5	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2, zaprawa "Ceresit CN 72" lub równoważna			
10.6	KNR 202/1112/5 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe typu Tarket lub równoważne			
10.7	KNR 202/1112/5 (1)	Cokolik z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe typu Tarket lub równoważne			
		Wyliczenie ilości robót:			
			8,740*0,10	0,8740	
			RAZEM:	0,8740	
				m2	0,874
10.8	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych			
10.9	KNR 202/1215/1	Wymiana kratki wentylacyjnej (PCV-okrągła)			
11	Element	Roboty różne			
11.1	Kalkulacja indywidualna	Wnoszenie i wynoszenie mebli biurowych			
		Wyliczenie ilości robót:			
			27,0*0,5*2	27,0000	
			RAZEM:	27,0000	
				kpl	27,000