

## **Przedmiar robót**

Nazwa zamówienia: **Zadanie 2 - Dostosowanie i adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni geodezyjnej w Technikum Nr.1 przy ul. Radomskiej 72 w Starachowicach.**  
Data opracowania przedmiaru robót: **2017-11-30**

## Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	<b>Kody CPV: 45432130-4 Pokrywanie podłóg Podłoga elektrostatyczna</b>
1	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie
2	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
3	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m <sup>2</sup> , zaprawa "Ceresit CN 72" lub równoważna
4	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe typu Tarket lub równoważne
5	Cokolik z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe typu Tarket lub równoważne
6	Zgrzewanie wykładzin rulonowych
2	<b>Kody CPV: 45442180-2 Powtórne malowanie Malowanie ścian i sufitów</b>
7	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, bez szpachlowania, 2-krotne
8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku
9	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17
10	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne
11	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17
12	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne
13	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, 2-krotne, ponad 1,0 m <sup>2</sup>
14	Kratki wentylacyjne PCV

## Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż. Krot.
	Kosztorys	<b>Zadanie 2 - Dostosowanie i adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni geodezyjnej w Technikum Nr.1 przy ul. Radomskiej 72 w Starachowicach.</b>			
1	Element	<b>Podłoga elektrostatyczna</b>			
1	KNR 404/504/6	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie			
		Wyliczenie ilości robót:			
		5,80*8,70		50,460	
		RAZEM:		50,460	
2	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	50,460	
3	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2, zaprawa "Ceresit CN 72" lub równoważna	m2	50,460	
4	KNR 202/1112/5 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe typu Tarket lub równoważne	m2	50,460	
5	KNR 202/1112/5 (1)	Cokolik z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe typu Tarket lub równoważne			
		Wyliczenie ilości robót:			
		50,460*0,10		5,046	
		RAZEM:		5,046	
6	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych			
		Wyliczenie ilości robót:			
		50,460+5,046		55,506	
		RAZEM:		55,506	
2	Element	<b>Malowanie ścian i sufitów</b>			
7	KNR 401/1206/2 (1)	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, bez szpachlowania, 2-krotne			
		Wyliczenie ilości robót:			
		(8,70+4,80)*1,50*2		40,500	
		RAZEM:		40,500	
8	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku			
		Wyliczenie ilości robót:			
		sufit		5,80*8,70	50,460
		ściany		8,70*3,10*2	53,940
		minus okna		-(2,45*2,15)*3	-15,803
				5,80*3,10*2	35,960
		minus lamperia		-40,500	-40,500
		RAZEM:		84,057	
9	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17			
		Wyliczenie ilości robót:			
		5,80*8,70		50,460	
		RAZEM:		50,460	
10	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	50,460	
11	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17			
		Wyliczenie ilości robót:			
		ściany		8,70*3,10*2	53,940
		minus okna		-(2,45*2,15)*3	-15,803
				5,80*3,10*2	35,960
		minus lamperia		-40,500	-40,500
		RAZEM:		33,597	
12	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	33,597	
13	KNR 401/1209/10 (1)	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, 2-krotne, ponad 1,0 m2			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,90*2,00*1		1,800	
		RAZEM:		1,800	
14	KNR 202/1215/1	Kratki wentylacyjne PCV	szt	3,000	