

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Zadanie 2 - Dostosowanie i adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni hotelarskiej w Technikum Nr.1 przy ul. Radomskiej 72 w Starachowicach.**
Data opracowania przedmiaru robót: **2017-11-30**

Spis działów przedmiaru robót

| Nr | Nazwa działu robót |
|----|---|
| 1 | Kody CPV: 45432130-4 Pokrywanie podłóg Podłoga elektrostatyczna |
| 1 | Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie |
| 2 | Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt |
| 3 | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m ² , zaprawa "Ceresit CN 72" lub równoważna |
| 4 | Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe typu Tarket lub równoważne |
| 5 | Cokolik z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe typu Tarket lub równoważne |
| 6 | Zgrzewanie wykładzin rulonowych |
| 2 | Kody CPV: 45442180-2 Powtórne malowanie Malowanie ścian i sufitów |
| 7 | Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, bez szpachlowania, 2-krotne |
| 8 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku |
| 9 | Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 |
| 10 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne |
| 11 | Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 |
| 12 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne |
| 13 | Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, 2-krotne, ponad 1,0 m ² |
| 14 | Kratki wentylacyjne PCV |

Przedmiar robót

| Nr | Kod pozycji | Opis robót, wyliczenie ilości robót | Jm | Ilość | Mnoż. Krot. |
|----|-----------------------|---|-----|----------------|-------------|
| | Kosztorys | Zadanie 2 - Dostosowanie i adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni hotelarskiej w Technikum Nr.1 przy ul. Radomskiej 72 w Starachowicach. | | | |
| 1 | Element | Podłoga elektrostatyczna | | | |
| 1 | KNR 404/504/6 | Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie | | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 5,80*8,70 | | 50,460 | |
| | | RAZEM: | | 50,460 | |
| 2 | NNRNKB 202/1134/1 (2) | Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt | m2 | 50,460 | |
| 3 | NNRNKB 202/1130/2 (2) | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2, zaprawa "Ceresit CN 72" lub równoważna | m2 | 50,460 | |
| 4 | KNR 202/1112/5 (1) | Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe typu Tarket lub równoważne | m2 | 50,460 | |
| 5 | KNR 202/1112/5 (1) | Cokolik z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe typu Tarket lub równoważne | | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 50,460*0,10 | | 5,046 | |
| | | RAZEM: | | 5,046 | |
| 6 | KNR 202/1112/9 | Zgrzewanie wykładzin rulonowych | | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 50,460+5,046 | | 55,506 | |
| | | RAZEM: | | 55,506 | |
| 2 | Element | Malowanie ścian i sufitów | | | |
| 7 | KNR 401/1206/2 (1) | Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, bez szpachlowania, 2-krotne | | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | (8,70+4,80)*1,50*2 | | 40,500 | |
| | | RAZEM: | | 40,500 | |
| 8 | KNR 401/1204/8 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | sufit | | 5,80*8,70 | 50,460 |
| | | ściany | | 8,70*3,10*2 | 53,940 |
| | | minus okna | | -(2,45*2,15)*3 | -15,803 |
| | | | | 5,80*3,10*2 | 35,960 |
| | | minus lamperia | | -40,500 | -40,500 |
| | | RAZEM: | | 84,057 | |
| 9 | NNRNKB 202/1134/1 (1) | Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 | | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 5,80*8,70 | | 50,460 | |
| | | RAZEM: | | 50,460 | |
| 10 | KNR 401/1204/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne | m2 | 50,460 | |
| 11 | NNRNKB 202/1134/2 (1) | Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 | | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | ściany | | 8,70*3,10*2 | 53,940 |
| | | minus okna | | -(2,45*2,15)*3 | -15,803 |
| | | | | 5,80*3,10*2 | 35,960 |
| | | minus lamperia | | -40,500 | -40,500 |
| | | RAZEM: | | 33,597 | |
| 12 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne | m2 | 33,597 | |
| 13 | KNR 401/1209/10 (1) | Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, 2-krotne, ponad 1,0 m2 | | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 0,90*2,00*1 | | 1,800 | |
| | | RAZEM: | | 1,800 | |
| 14 | KNR 202/1215/1 | Kratki wentylacyjne PCV | szt | 3,000 | |