

## **Przedmiar robót**

Nazwa zamówienia: **Zadanie 3 - Dostosowanie i adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni środków transportu w Technikum Nr.2 przy ul. 1-go Maja 4 w Starachowicach.(część II)**  
Data opracowania przedmiaru robót: **2017-11-30**

## Spis działów przedmiaru robót

| Nr | Nazwa działu robót  |
|----|---|
| 1  | <b>Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne</b><br><b>Wymiana opraw oświetleniowych</b>                                   |
| 1  | Demontaż opraw świetlówkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym   |
| 2  | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w betonie na 4 kołkach kotwiących                               |
| 3  | Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych tunelowych w obudowie z tworzyw sztucznych z kloszem, przykręcanych, 2x40W, przelotowe |
| 2  | <b>Kody CPV: 45432114-6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych</b><br><b>Remont podłogi</b>   |
| 4  | Ocyklinowanie posadzek z deszczulek, deszczułki stare bardzo zniszczone lub pokryte pyłochłonem                                       |
| 5  | Lakierowanie posadzek i parkietów   |
| 6  | Listwy przyścienne z drewna iglastego   |
| 3  | <b>Kody CPV: 45442180-2 Powtórne malowanie</b><br><b>Malowanie ścian i sufitów</b>  |
| 7  | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku   |
| 8  | Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17   |
| 9  | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne   |
| 10 | Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17   |
| 11 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne   |
| 12 | Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 1-krotne   |
| 13 | Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, 1-krotne, ponad 1,0 m <sup>2</sup> , dwustronnie                          |
| 14 | Malowanie farbą olejną parapetów, szpachlowane 1-krotnie, 1-krotne  |
| 4  | <b>Kody CPV: 45421145-2 Instalowanie rolet</b><br><b>Zakup i montaż verticali</b>   |
| 15 | Montaż verticali wewnętrznych okiennych - kolor uzgodnić z Zamawiającym   |

## Przedmiar robót

| Nr | Kod pozycji             | Opis robót, wyliczenie ilości robót   | Jm  | Ilość   | Mnoż. Krot. |
|----|-------------------------|---|-----|---------|-------------|
|    | Kosztorys               | <b>Zadanie 3 - Dostosowanie i adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni środków transportu w Technikum Nr.2 przy ul. 1-go Maja 4 w Starachowicach.(część II)</b> |     |         |             |
| 1  | Element                 | <b>Wymiana opraw oświetleniowych</b>  |     |         |             |
| 1  | KNR 403/1134/1          | Demontaż opraw świetlówkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym   | szt | 6,000   |             |
| 2  | KNR 508/502/10          | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w betonie na 4 kołkach kotwiących   | kpl | 6,000   |             |
| 3  | KNR 508/516/6           | Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych tunelowych w obudowie z tworzyw sztucznych z kloszem, przykręcanych, 2x40W, przelotowe                             | szt | 6,000   |             |
| 2  | Element                 | <b>Remont podłogi</b>   |     |         |             |
| 4  | KNR 401/816/3           | Ocyklinowanie posadzek z deszczulek, deszczułki stare bardzo zniszczone lub pokryte pyłochłonem   |     |         |             |
|    |                         | Wyliczenie ilości robót:  |     |         |             |
|    |                         | 4,80*5,90   |     | 28,320  |             |
|    |                         | RAZEM:  |     | 28,320  | m2          |
| 5  | KNR 202/1111/8          | Lakierowanie posadzek i parkietów   | m2  | 28,320  |             |
| 6  | KNR 202/1113/8          | Listwy przyścienne z drewna iglastego   |     |         |             |
|    |                         | Wyliczenie ilości robót:  |     |         |             |
|    |                         | 4,80*2+5,90*2   |     | 21,400  |             |
|    |                         | RAZEM:  | m   | 21,400  |             |
| 3  | Element                 | <b>Malowanie ścian i sufitów</b>  |     |         |             |
| 7  | KNR 401/1204/8          | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku                               |     |         |             |
|    |                         | Wyliczenie ilości robót:  |     |         |             |
|    |                         | sufit 4,80*5,90   |     | 28,320  |             |
|    |                         | ściany 4,80*2,70*2  |     | 25,920  |             |
|    |                         | minus okna -1,57*1,40*2   |     | -4,396  |             |
|    |                         | 5,90*2,70*2   |     | 31,860  |             |
|    |                         | minus okna -1,57*1,40*2   |     | -4,396  |             |
|    |                         | minus drzwi -1,32*2,30*1  |     | -3,036  |             |
|    |                         | RAZEM:  | m2  | 74,272  |             |
| 8  | NNRNKB 202/1134/1 (1)   | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17   | m2  | 28,320  |             |
| 9  | KNR 401/1204/1          | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne   | m2  | 28,320  |             |
| 10 | NNRNKB 202/1134/2 (1)   | Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17   |     |         |             |
|    |                         | Wyliczenie ilości robót:  |     |         |             |
|    |                         | 74,272  |     | 74,272  |             |
|    |                         | -28,32  |     | -28,320 |             |
|    |                         | RAZEM:  | m2  | 45,952  |             |
| 11 | KNR 401/1204/2          | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne   | m2  | 45,952  |             |
| 12 | KNR 401/1212/4          | Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 1-krotne   |     |         |             |
|    |                         | Wyliczenie ilości robót:  |     |         |             |
|    |                         | 1,57*1,40*4   |     | 8,792   |             |
|    |                         | RAZEM:  | m2  | 8,792   |             |
| 13 | KNR 401/1209/8          | Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, 1-krotne, ponad 1,0 m2, dwustronnie   |     |         |             |
|    |                         | Wyliczenie ilości robót:  |     |         |             |
|    |                         | 1,32*2,30*1   |     | 3,036   |             |
|    |                         | RAZEM:  | m2  | 3,036   | 2           |
| 14 | KNR 401/1212/1          | Malowanie farbą olejną parapetów, szpachlowane 1-krotnie, 1-krotne  |     |         |             |
|    |                         | Wyliczenie ilości robót:  |     |         |             |
|    |                         | 0,30*4,00*2   |     | 2,400   |             |
|    |                         | RAZEM:  | m2  | 2,400   |             |
| 4  | Element                 | <b>Zakup i montaż verticali</b>   |     |         |             |
| 15 | Kalkulacja indywidualna | Montaż verticali wewnętrznych okiennych - kolor uzgodnić z Zamawiającym   |     |         |             |
|    |                         | Wyliczenie ilości robót:  |     |         |             |
|    |                         | 1,60*1,40*4   |     | 8,960   |             |
|    |                         | RAZEM:  | m2  | 8,960   |             |