C E N T R U M K S Z T A Ł C E N I A P R A K T Y C Z N E G O W S T A R A C H O W I C A C H



RZUT ŚCIAN FUDAMENTOWYCH

100cm 200cm 500cm

SKALA 1:50



UWAGI:

1. ŚCIANY FUNDAMENTOWE GR.24cm WYKONAĆ JAKO ŚCIANY Z BLOCZKÓW BETONOWYCH KLASY 20 MPa NA ZAPRAWIE M10
2. MURY ZEWNĘTRZNE NOŚNE GR.30cm i GR.24cm WYKONAĆ JAKO ŚCIANY Z BLOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO ODMIANY MIN. 600 NA ZAPRAWIE DO CIENKICH SPOIN.
3. ŚCIANY DZIAŁOWE WYKONAĆ JAKO ŚCIANY Z BLOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO ODMIANY 350
6. POŁĄCZENIA ŚCIAN I TRZPIENI ŻELBETOWYCH ZE ŚCIANAMI NALEŻY WYKONAĆ NA STRZĘPIA
7. ZBROJENIE WIEŃCÓW W NAROŻACH UCIĄGLIĆ
8. Z ŁAW I STÓP FUNDAMENTOWYCH WYPUŚCIĆ ZBROJENIE TRZPIENI ORAZ SŁUPÓW ŻELBETOWYCH

WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!

Projekt rozpatrywać łącznie z projektem architektury i odpowiednimi projektami branżowymi.
Prace budowlane wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi w budownictwie pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane.
Wszystkie zmiany wymagają uzgodnienia i akceptacji projektanta.
Wszystkie przegrody wykonać zgodnie z technologią danego materiału.
Całość prac budowlanych i montażowych należy wykonać pod nadzorem oraz zgodnie z wytycznymi dostawców wszystkich technologii,zgodnie z normami i warunkami technicznymi wykonastwa oraz z zasadami sztuki budowlanej.
Wszystkie zastosowane materiały i technologie powinny posiadać wymagane certyfikaty i aprobaty techniczne wymagane obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.
Wszystkie rysunki konstrukcyjne należy rozpatrywać wraz z schematami zbrojenia z części opisowej projektu wykonawczego.
Strefy występowania otworów w stropach należy dodatkowo dozbroić,a perzekrój zbrojenia obrzeżnego powinien być nie mniejszy niżprzekrój zbrojenia przypadającego na szerokość otworu.
Rzuty więźby należy rozpatrywać z częścią opisową dotyczącą więźby.

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

AAR ATELIER ARCHITEKTURY Radosław Żubrycki

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURA DESIGN
ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI
ul.Ks. Jana Sz.20 995 Zgierzec www.aar.pl NIP: 7121951382

Przedmiot opracowania:
BUDOWA BUDYNKU WARSZTATÓW nr 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W STARACHOWICACH

A(W)O2 - ZGODNIE ZE STRONĄ NR 1 PROJEKTU BUDOWLANEGO

P02

Tytuł rysunku:
RZUT ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH

Etap projektowy:
PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT WYKONAWCZY

Branża:
ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

Skala rysunku: **1:50**	Format arkusza(ów):	Nazwa projektu: **26_2017**
Data przekazania: **09/2022R 2017**	Data przyjęcia:	Adres: **PEWSKI STARACHOWICKI**

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:
mgr inż. arch. Radosław Żubrycki
Nr upr. TAL/0796/2016
uprawnienia budowlane
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń

ARCHITEKTURA - SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. arch. Radosław Żubrycki
Nr upr. MAL/0063/14/OK
uprawnienia budowlane
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń

KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:
Mgr inż. Marek Szczurek
tel. (48) 42/ 0215 278/617
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń

KONSTRUKCJA - SPRAWDZAJĄCY:
Mgr inż. Krzysztof Czapliński
Nr upr. 186/95/Łzr
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń