PODNOŚNIK WEWNĘTRZNY
SKALA 1:20

GÓRNY PRZYSTANEK

WIDOK Z PRZODU

DOLNY PRZYSTANEK

RZUT PODNOŚNIKA





FUNDAMENT POD PLATFORMĘ



pospółka zagęszczona
dynamicznie o grubosci 75 cm;
wskaźnik zagęszczenia 0.97

MASA PLATFORMY OK 350-450 KG
PLATFORMA STYKA SIĘ Z POSADOWIENIEM NA POWIERZCHNI
POSADOWIENIE WYKONAĆ ZE SPADKIEM MAX 0. 2% W KIERUNKU DO SCIAN BUDYNKU PRZED ZASTOSOWANIEM POSADZKI SAMOPOZIOMUJACEJ
WYMIARY PŁYTY PRZYJĄĆ O 30 CM WIĘKSZE OD WYMIARÓW PODSTAWY URZĄDZENIA

PODNOŚNIK WEWNĘTRZNY
ILOSĆ PRZYSTANKÓW - 2
URZĄDZENIE BEZSZYBOWE
WYMIAR PODESTU:100x140 CM
NAPĘD SRUBOWY
UDŹWIG: 385 kg
PRĘDKOSĆ EKSPOLOATACYJNA: 0.06 m/s
ZASILANIE 400V
KOLOR RAL 9006

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

AARZ ATELIER ARCHITEKTURY Radosław Żubrycki

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURA DESIGN
ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI
Ul.Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec www.aarz.pl tel: 514492382

Tytuł projektu:
BUDOWA BUDYNKU WARSZTATÓW nr 2 CENTRUM KSZTALCENIA PRAKTYCZNEGO W STARACHOWICACH
ADRES: ZGODNIE ZE STRONĄ NR 1 PROJEKTU BUDOWLANEGO

P10

Tytuł rysunku
PODNOŚNIK WEWNĘTRZNY

Etap projektowy
PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT WYKONAWCZY

Branża:
ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

Skala rysunku	Strona dokumentacji	Numer projektu
1:20		**28_2017**

Data produkcji	Data propawki	Klient
GRUDZIEŃ 2017	**----**	**POWIAT STARACHOWICKI**

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:
mgr inż. arch. Joanna Niećko
Nr upr. 73/LUOKK/2016
uprawnienia budowlane
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń

ARCHITEKTURA - SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. arch. Radosław Żubrycki
Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW
uprawnienia budowlane
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń

KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:
mgr inż. Marek Szczurek
Nr upr. DOŚ / 0015 / PBKb / 17
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej
bez ograniczeń

KONSTRUKCJA - SPRAWDZAJĄCY:
Mgr inż. Krzysztof Czapliński
Nr upr. 106/00/DUW