C E N T R U M K S Z T A Ł C E N I A P R A K T Y C Z N E G O W S T A R A C H O W I C A C H



RZUT PARTERU
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

100cm 200cm 500cm

SKALA 1:50

LEGENDA:

KANALIZACJA SANITARNA Z RUR PCV SDR 34

(K1) **NR PIONU KANALIZACYJNEGO**

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	MB	ILOŚĆ
1.	KRATKA ŚCIEKOWA	-	2
2.	REWIZJA	-	1
3.	RURA WYWIEWNA	-	2
4.	RURA KANALIZACYJNA PCV Ø50	10	-
5.	RURA KANALIZACYJNA PCV Ø75	4	-
6.	RURA KANALIZACYJNA PCV Ø110	5	-
7.	RURA KANALIZACYJNA PCV Ø160	6	-

INSTALACJE I URZĄDZENIA SANITARNE:

PROJEKTUJE SIĘ ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW DO SIECI KANALIZACYJNEJ WYKONANYM Z RUR I KSZTAŁTEK PVC KANALIZACYJNYCH Ø160 .
PRZEWODY POZIOME ŁĄCZĄCE PIONY KANALIZACYJNE Z GŁÓWNYM KANAŁEM ODPŁYWOWYM, UŁOŻONE BĘDĄ POD POSADZKĄ POMIESZCZEŃ NA GŁĘBOKOŚCI ZABEZPIECZAJĄCEJ JE PRZED PRZEMARZANIEM I USZKODZENIAMI MECHANICZNYMI.

PIONY I PODEŚCIA DO PRZYBORÓW SANITARNYCH NALEŻY WYKONAĆ Z RUR I KSZTAŁTEK PCV KIELICHOWYCH LUB POLIPROPYLENOWYCH PP. PIONY KANALIZACYJNE WYPROWADZIĆ PONAD DACH I ZAKOŃCZYĆ RURAMI WYWIEWNYMI.

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

ATELIER ARCHITEKTURY
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURA DESIGN
ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ZUBRYCKI
ul.Bp. Jana Sz.19-900 Zakopane www.aar.pl tel. 518463382

S03

BUDOWA BUDYNKU WARSZTATÓW nr 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W STARACHOWICACH
ADRES: ZGODNIE ZE STRONĄ NR 1 PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa rysunku: INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Etap projektowy: PROJEKT BUDOWLANY

Branża: INSTALACJE SANITARNE

Skala: 1:50 | Data opracowania: GRUDZIEŃ 2017 | Data przegląd.: ---- | Numer: 20_18/17 | Autor: ---- | Wykonał: ---- | Sprawdził: ---- | Miejsce: POWIAT STARACHOWICKI

INSTAL.B.OS. I SANITARNE - PROJEKTANT
mgr inż. Ryszard Kowalski
upr.budowlane
w zakresie instalacyjnej bez ograniczeń

INSTAL.ELEKTRYCZNE - SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. Rafał Bodzioch
upr. budowlane
w zakresie instalacyjnej bez ograniczeń