


ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ



D 01

Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe EI30 150 - "90 +60"
szerokość otworu w murze:
150 /280 cm
Materiał:
drzwi ppoz stanowią odpowiednio przycięte i połączone ze sobą poprzez spawanie profile stalowe.
Kolor:
profile są malowane proszkowo na dowolny kolor z palety RAL (7011)
Rodzaje:
przeszkłone szkłem ognioodpornym (szkło zespolone jako wariant) oraz wmontowanym nieprzezroczystym panelem dymoszczelne w klasie S 60
Aprobata techniczna itb AT-15-5414/2002
Drzwi i segmenty przegród przeciwpożarowych profile ISO o klasach odporności ogniowej EI 30

ilość: 1 sztuk

D 02

Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe EI30 120 - "90 + 30"
szerokość otworu w murze:
190 /210 cm
Materiał:
drzwi ppoz stanowią odpowiednio przycięte i połączone ze sobą poprzez spawanie profile stalowe.
Kolor:
profile są malowane proszkowo na dowolny kolor z palety RAL (7011)
Rodzaje:
przeszkłone szkłem ognioodpornym (szkło zespolone jako wariant) oraz wmontowanym nieprzezroczystym panelem dymoszczelne w klasie S 60
Aprobata techniczna itb AT-15-5414/2002
Drzwi i segmenty przegród przeciwpożarowych profile ISO o klasach odporności ogniowej EI 30

ilość: 1 sztuk

D 03

Drzwi jednoskrzydłowe "90"
szerokość otworu w murze:
100 /210 cm
krawędź karnies
rama z drewna iglastego
wypełnienie „plaster miodu”
2 zawiasy (srebrne)
blokada łazienkowa
szczelina wentylacyjna
ościeżnica drewniana stała
wzmocnienie dolnego ramiaka przed wilgocią
kolor:buk

ilość: 6 sztuk

D 04

Drzwi jednoskrzydłowe "100"
szerokość otworu w murze:
110 /210 cm
krawędź karnies
rama z drewna iglastego
wypełnienie „plaster miodu”
2 zawiasy (srebrne)
szczelina wentylacyjna(dla pom. sanit)
blokada łazienkowa
ościeżnica drewniana stała
wzmocnienie dolnego ramiaka przed wilgocią
kolor:buk

ilość: 1 sztuk

D 05

Drzwi jednoskrzydłowe "80"
szerokość otworu w murze:
90 /210 cm
krawędź karnies
rama z drewna iglastego
wypełnienie „plaster miodu”
2 zawiasy (srebrne)
szczelina wentylacyjna
blokada łazienkowa
ościeżnica drewniana stała
wzmocnienie dolnego ramiaka przed wilgocią
kolor:buk

ilość: 4 sztuk

UWAGA:

PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI DRZWIOWEJ WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE,
NALEŻY TEŻ POWTÓRNIIE PRZELICZYĆ ILOŚĆ ZAMAWIANYCH SZTUK STOLARKI

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WYKONANO WG WIDOKU OD STRONY ELEWACJI

WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH - W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY

STOLARKA DRZWI POWINNA POSIADAĆ ODPOWIEDNI WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA
ZAPEWNIAJĄCY ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ BUDYNKU

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

<div><div>AAR</div><div>ATELIER ARCHITEKTURY</div><div>Radosław Żubrycki</div></div>		
<div>PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURA DESIGN</div> <div>ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI</div> <div>Ul. Św. Jana 9a 99-900 Zgorzelec www.aarz.pl tel: 514492382</div>		
Tytuł projektu MODERNIZACJA BUDYNKU NR 3 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W STARACHOWICACH ADRES: ZGODNIE ZE STRONĄ NR 1 PROJEKTU BUDOWLANEGO		P09
Tytuł rysunku ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ		Etap projektowy PROJEKT BUDOWLANY
		Branża: ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA
Skala rysunku 1:50	Strona dokumentacji	Numer projektu 28_2017
Data produkcji GRUDZIEŃ 2017	Data poprawki ----	Klient POWIAT STARACHOWICKI
ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:		
mgr inż. arch. Radosław Żubrycki Nr upr. 66.LUOKK/2014/09 uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń		
ARCHITEKTURA - SPRAWDZAJĄCY:		
mgr inż. arch. Joanna Niecko Nr upr. 73.LUOKK/2016 uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń		
KONSTRUKCJA- PROJEKTANT:		
Mgr inż. Marek Szczurek NR UPR. DOŚ / 0015 /PBKw/17 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń		
KONSTRUKCJA - SPRAWDZAJĄCY:		
Mgr inż. Krzysztof Czaplinski Nr upr. 108/01/01/09 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej		