


DETAL 1. UTWARDZENIE POD DOJAZDY

POJAZDY DO 3.5 T

PRZEKRÓJ

SKALA 1:20




- Warstwy konstrukcji:
1. Kostka brukowa gr. 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej (1:4) 3 cm, stabilizowana mechanicznie do $I_s > 0,9$
 2. Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 25 cm, stabilizowana mechanicznie do $I_s > 0,9$
 3. Warstwa filtracyjna - piasek drobny 25cm, stabilizowany mechanicznie do $I_s > 0,9$

DETAL 2. TRAWNIK UTWARDZONY

PRZEKRÓJ

SKALA 1:20



Konstrukcja warstw nawierzchni biologicznie czynnej:

- 1) grunt naturalny - warstwa filtracyjna
- 2) mieszanka gruntu i żwiru gruboziarnistego
- 3) grunt użyźniony - gr. 5-8cm
- 4) kratka trawnikowa z wypełnieniem ziemią urodzajną 15/17cm
- 5) obrzeże betonowe 15cm

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

<div><div>AAR</div><div>ATELIER ARCHITEKTURY</div><div>Radosław Żubrycki</div></div>		
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURA DESIGN		
ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI		
Ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec www.aarz.pl tel: 514492382		
Tytuł projektu „Rozwój edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego”		Z03
ADRES: ZGODNIE ZE STRONĄ NR 1 PROJEKTU BUDOWLANEGO		
Tytuł rysunku DETAL 1 DETAL 2		Etap projektowy PROJEKT BUDOWLANY
		Branża: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI
Skala rysunku 1:20	Strona dokumentacji	Numer projektu 28_2017
Data wydruku GRUDZIEŃ 2017	Data projektu	Klient POWIAT STARACHOWICKI
ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI - PROJEKTANT:		
mgr inż. arch. Joanna Niecko Nr upr. 731.UOKK/2016 uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń		
BRANŻA DROGOWA- PROJEKTANT:		
Mgr inż. Krzysztof Czapliński Nr upr. 10000/DUW w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń		