

CECHA:	NR EGZEMPLARZA:	FAZA OPRAC.:
SSB-458318	A	P.B.


PROJEKT BUDOWLANY

modernizacja i wymiana pokrycia dachu III Liceum Ogólnokształcącego
z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Starachowicach,
ul. Gliniana 10a, 27-200 Starachowice.

(jednostka ewid. 261101_1 Starachowice, obręb 261101_1.0005)

Kategoria obiektu budowlanego: IX – budynki kultury, nauki i oświaty

Inwestor: Powiat Starachowicki z siedzibą w Starachowicach
ul. dr Władysława Borkowskiego 4
27-200 Starachowice

Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień specjalność	Data	Podpis
PROJEKTOWAŁ br. konstr.-bud.	mgr inż. Marek Szczërba	SWK/0126/PWOK/11 konstr.-bud.	07.2018	

SPIS ZAWARTOŚCI

1. Strona tytułowa
2. Spis zawartości
3. Opis techniczny

str. 1
str. 2
str. 3-4

Część rysunkowa:

1. Sytuacja
2. Rzut dachu
3. Przekrój dachu

str. 5
str. 6
str. 7

Załączniki:

Uprawnienia i zaświadczenie projektanta

str. 8-9

OPIS TECHNICZNY

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz.690)
3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.z dnia 27 kwietnia 2012r. poz. 462 ze zmianami).

II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zakresem swoim obejmuje projekt budowlany modernizacji i wymiany pokrycia dachu III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Starachowicach, ul. Gliniana 10a, 27-200 Starachowice.

III. LOKALIZACJA OBIEKTU

Budynek III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Starachowicach zlokalizowany jest na działce nr ewid. 5 przy ul. Glinianej 10a w Starachowicach. Inwestorem jest Powiat Starachowicki z siedzibą w Starachowicach, ul. dr Władysława Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice.

IV. STAN ISTNIEJĄCY

Istniejący stan pokrycia dachowego określa się jako zły. Z uwagi na znaczne ubytki blachy występują liczne przecieki. Istniejące łaty nie zapewniają odpowiedniej sztywności dla blachy.

V. ZAKRES ROBÓT

Remont obejmuje:

Prace demontażowe:

- Demontaż instalacji odgromowej,
- Demontaż rynien i rur spustowych,
- Demontaż obróbek blacharskich,
- Demontaż pokrycia dachowego (blacha) oraz łąt,
- Demontaż okapów z desek.

Prace związane z nowym pokryciem:

- Przyspawanie uchwytów do istniejącej konstrukcji do montażu łąt,
- Montaż łąt 10x10cm (impregnowanych),
- Montaż obróbek blacharskich (blacha stalowa powlekana),
- Montaż podsufitki (przy okapach) z płyty wiórowej obłożonej blachą trapezową T7,
- Obudowa kominów blachą trapezową T7,
- Montaż rynien Ø150 i Ø100,
- Montaż blachy trapezowej T18 z antykondensatem,
- Montaż wyłazów dachowych,
- Montaż instalacji odgromowej.

Kolory pokrycia oraz obróbek do uzgodnienia z Inwestorem.

VI. UWAGI.

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykonano pod ścisłym nadzorem technicznym, zgodnie z Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.


4

mgr inż. Marek Szczerba
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi o specjalności
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. SWK/0126/PWOK/11

OŚWIADCZENIE

Na podstawie artykułu 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz. U. Poz. 290 z 2016r), oświadczam, że projekt budowlany projekt budowlany modernizacji i wymiany pokrycia dachu III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Starachowicach, ul. Gliniana 10a, 27-200 Starachowice sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inż. Marek Szczerba
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi o specjalności
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. SWK/0126/PWOK/11



"PROMAX" Biuro projektowe Starachowice ul. Radomska 29, I p., pok. 106

Nazwa obiektu:		Adres obiektu:		
Szkoła - liceum		działka nr 5 ul. Gliniana 10A, Starachowice		
Przedmiot:		Skala:	Cecha:	Nr rys.:
SYTUACJA		1:500	SSB-458318	1
Nazwisko:		Nr uprawnień specjalność:	Data:	Podpis:
Projektował: branża konstr.-bud.		mgr inż. Marek Szczerba SWK/0126/PWOK/11 konstr.-bud.	07.2018	

Inspektor wojewódzki