



DETAL 1. UTWARDZENIE POD DOJAZDY
POJAZDY DO 3.5 T
PRZEKRÓJ
SKALA 1:20




Warstwy konstrukcji:
1. Kostka brukowa gr. 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej (1:4) 3 cm, stabilizowana mechanicznie do $I_s > 0,9$
2. Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 25 cm, stabilizowana mechanicznie do $I_s > 0,9$
3. Warstwa filtracyjna - piasek drobny 25cm, stabilizowany mechanicznie do $I_s > 0,9$

DETAL 3. UTWARDZENIE POD DOJAZDY
PRZEKRÓJ
SKALA 1:20



Warstwy konstrukcji:
1. Kostka brukowa gr. 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej (1:4) 3 cm, stabilizowana mechanicznie do $I_s > 0,9$
2. Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 25 cm, stabilizowana mechanicznie do $I_s > 0,9$
3. Warstwa filtracyjna - piasek drobny 15cm, stabilizowany mechanicznie do $I_s > 0,9$

DETAL 2. CHODNIK
PRZEKRÓJ
SKALA 1:20



Warstwy konstrukcji:
1. Kostka brukowa gr. 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej (1:4) 3 cm, stabilizowana mechanicznie do $I_s > 0,9$
2. Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 15 cm, stabilizowana mechanicznie do $I_s > 0,9$
3. Warstwa filtracyjna - piasek drobny 15cm, stabilizowany mechanicznie do $I_s > 0,9$

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

<div><div>AAR</div><div>ATELIER ARCHITEKTURY</div><div>Radosław Żubrycki</div></div>		
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURA DESIGN		
ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI		
Ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec www.aarz.pl tel: 514492382		
Tytuł projektu Rozbiórka istniejących budynków oraz budowa budynku warsztatów Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach, modernizacja budynku nr 3 CKP wraz z zagospodarowaniem terenu - „Rozwój edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego”		Z03
Adres: ZGODNIE ZE STRONĄ NR 1 PROJEKTU BUDOWLANEGO		
Tytuł rysunku DETAL 1 DETAL 2 DETAL 3		Etap projektowy PROJEKT BUDOWLANY
Skala rysunku 1:20		Strona dokumentacji 28_2017
Data wydania GRUDZIEŃ 2017		Wzrost POWIAT STARACHOWICKI
ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI - PROJEKTANT:		
mgr inż. arch. Joanna Niecko Nr upr. 731.UOKK/2016 uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń		
BRANŻA DROGOWA- PROJEKTANT:		
Mgr inż. Krzysztof Czapliński Nr upr. 10000/DUW w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń		