C E N T R U M K S Z T A Ł C E N I A P R A K T Y C Z N E G O W S T A R A C H O W I C A C H



PRZEKRÓJ A - A

100cm 200cm 500cm

SKALA 1:50



PRZEKRÓJ B -B

100cm 200cm 500cm

SKALA 1:50



PRZEKRÓJ 1 - 1
schody terenowe

ZESTAWIENIE WARSTW PRZEGRÓD BUDOWLANYCH

1	ŁAWY FUNDAMENTOWE BETON TOWAROWY ZBROJONY IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA	5	ŚCIANY DZIAŁOWE BLOCZEK Z BETONU KOMÓRKOWEGO GR. 12 CM OBUSTRONNY TYNK CEMENT-WAPIENNY W POM. WILGOTNYCH PŁYTKI DO H MIN 2,00 M
2	ŚCIANY FUNDAMNETOWE BLOCZKI BETONOWE GR. 24 IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA IZOLACJA TERMICZNA GR. 8 CM, IZOLACJA KUBEŁKOWA TYNK MOZAIKOWY ŻYWICZNY	6	KONSTRUKCJA WIĘŹBY DACHOWEJ PŁYTA WARSTWOWA Z RDZENIEM POLIURETANOWYM GR. 12 CM (POWŁOKA ZEWN. Z ALUZYNK) KONSTRUKCJA DACHU KRATOWA DWUPOŁACIOWA. ODWODNIENIE DACHU POWIERZCHNIOWE: OBRÓBKI BLACHARSKIE ORAZ RYNNY I RURY SPUSTOWE TYTAN-CYNK
3	ŚCIANA NOŚNA ZEWNĘTRZNA BETON KOMÓRKOWY GR.24 CM STYROPIAN GR. 15 CM TYNK CIENKOWARTWOWY O UZIARNIENIU K 1,5 -2	7	SUFIT PODWIESZANY MONTOWANY DO DOLNEGO PASA KRATOWNICY SYSTEMOWY Z PROFILI STALOWYCH OCIEPLONY WEŁNĄ MINERALNĄ GR. 20 CM FOLIA PAROIZOLACYJNA, PŁYTA GK / GKBI
4	ŚCIANA WEWNĘTRZNA NOŚNA BLOCZEK Z BETONU KOMÓRKOWEGO GR.24 CM OBUSTRONNIE TYNK CEMENT-WAPIENNY W POM. WILGOTNYCH PŁYTKI DO H MIN 2,00 M	8	PODŁOGI / POSADZKI POSADZKA BETONOWA, PRZEMYSŁOWA, SYSTEMOWA ZATARTA NA GŁADKO, IMPREGNOWANA GRUNTEM, PŁYTKI PODŁOGOWE R10-13 NA KLEJU ELASTYCZNYM WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA GR. 1,5 CM, , STYROPIAN POSADZKOWY PS-E FS 20 GR. 10 CM, HYDROIZOLACJA, KONSTRUKCYJNY BETON PODKŁADOWY, IZOLACJA

OKNA PCV, DRZWI ALUMINIOWE
PARAPETY ZEWNĘTRZNE Z BLACHY CYNKOWO - TYTANOWEJ
PARAPETY WEWNĘTRZNE Z MDF

DO WENTYLACJI NAWIEWNEJ WSZYSTKICH POMIESZCZEŃ SŁUŻĄ OKNA ROZSZCZELNIANE NAWIEWNIKAMI OKIENNYMI UMIESZCZONE W GÓRNEJ RAMIE OKNA. DODATKOWO W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH ZASTOSOWANO DRZWI Z TULEJAMI NAWIEWOWYMI.

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

AARZ ATELIER ARCHITECTURE
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURA DESIGN
ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ZUBRYCKI
ul.Ks. Anny 9a 05-806 Ząbce/Warszawa www.aarz.pl tel. 22 2184521382

Obiekt/temat: BUDOWA BUDYNKU WARSZTATÓW w/ 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W STARACHOWICACH — **P06**

Adres obiektu: ADRES: ZGODNIE ZE STRONĄ WI. I PROJEKTU BUDOWLANEGO

Temat rysunku: PRZEKRÓJ A - A PRZEKRÓJ B - B	Etap projektowy: PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT WYKONAWCZY
Skala: 1:50	Branża: ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA
Data projektu: 09/2019 2017	Numer elaboratu: 39_2017
Data ostatniej zmiany:	Data przesłania:
Nazwa pliku: PDWZAT STARACHOWICE	

ARCHITEKTURA – PROJEKTANT:
mgr inż. arch. Janina Nocha
tel. upr. 7311/ORK/2010
e-mail: janina.nocha@
e-specjalizacja architektoniczna bez ograniczeń

ARCHITEKTURA – SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. arch. Natalia Żakrzyk
tel. upr. MŁ.-OKR/5741/08
e-mail: natalia.zakrzyk@
e-specjalizacja architektoniczna bez ograniczeń

KONSTRUKCJA – PROJEKTANT:
mgr inż. Marek Szczurek
tel. upr. 0425 / 09/10 PWKL/11
e-specjalizacja konstrukcyjno - budowlana bez ograniczeń

KONSTRUKCJA – SPRAWDZAJĄCY:
Mgr inż. Krzysztof Czaplicki
tel. upr. 13/2/2011/R
e-specjalizacja konstrukcyjno - budowlana bez ograniczeń